

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ  
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

วิมล มงคลเจริญ

(นายวิมล มงคลเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการโดยใช้นวัตกรรมโคงกางเทียม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๒๗,๖๐๒,๕๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๒๗,๖๐๒,๕๐๐ บาท  
(สี่ร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เพื่อดำเนินการติดตั้งระบบโคงกางเทียม (C-Aoss) จำนวน ๒๘,๙๙๐ ชุด ได้แก่ ปริมาณเสาโคงกางเทียม จำนวน ๒๘,๙๙๐ ต้น และปริมาณรากไม้เทียม จำนวน ๑๑๕,๙๖๐ แผ่น ลักษณะของแปลงติดตั้งแบบพื้นที่เปิด (พื้นดินเลนโล่งไม่มีแนวป่าชายเลนเดิม) ต่อหนึ่งแปลงประกอบด้วยเสาโคงกางเทียมปักเป็นแนวรั้วเดี่ยวขนานกับแนวเขื่อนและชายฝั่ง ยาวประมาณ ๔๐.๐-๕๐.๐ เมตร และด้านแนวรั้วตั้งฉากกับชายฝั่ง ๙.๐-๑๐.๐ เมตร ๒ ด้าน รูปร่างแปลงมีลักษณะคล้ายรูปตัวยู (U) หันเข้าหาชายฝั่ง แนวเสาไม้ที่ปักจะทำหน้าที่เป็นตัวต้านแรงปะทะของคลื่นน้ำที่เล็ดลอดผ่านกำหนดให้การปักเสาเป็นแบบสลับฟันปลา โดยแนวขนานชายฝั่งจะมีเสาไม้เรียงซ้อนกัน ๗ แถว และแนวพุ่งเข้าหาชายฝั่งทั้งสองข้าง ๖ แถว โดยมีระยะระหว่างเสาแต่ละระนาบประมาณ ๐.๕ เมตร ติดตั้งแบบสลับฟันปลาต่อเนื่องกัน โดยการติดตั้งเสาภายในแถวหรือระนาบเดียวกันจะติดตั้งห่างกัน ๑.๐ เมตร พื้นที่กลางแปลงติดตั้งเสาโคงกางเทียม ระยะห่างรอบตัว ๒.๐ เมตร แบบสลับฟันปลา โดยในแต่ละแปลงที่มีเสาโคงกางเทียมอยู่ ๔๔๖ ต้น (ชุด) บริเวณสถานตากอากาศบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระยะเวลาส่งมอบการติดตั้ง ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบราคาจาก บริษัท อาร์โต้ เอ็นจิเนียร์ จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นายณรงค์ อินทร์พันธุ์	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นายอนุวัช ควรคิด	หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๓ นายธัญยศุต เรียรชัยธานีป	วิศวกรโยธาชำนาญการ
๖.๔ นางสาวเกษแก้ว พราหมณ์ตะขบ	นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
๖.๕ นายปริญญา ควรคิด	นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนงานถูกต้อง

(นางสาวเกษแก้ว พราหมณ์ตะขบ)  
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

เอกสารแนบราคากลาง  
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนจังหวัดสมุทรปราการโดยใช้นวัตกรรมโกงกางเทียม

ลำดับ	รายการ	จำนวน (ชุด)	ราคาต่อหน่วย(บาท)	งบประมาณ (บาท)
๑	ค่าไม้โกงกางเทียมขนาดยาว ๒ เมตร และรากไม้เทียมยางพาราคอมโพสิต ขนาด ๐.๒๐x๐.๒๕ เมตร	๒๘,๙๙๐	๑๔,๓๕๐	๔๒๗,๖๐๒,๕๐๐
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด			๔๒๗,๖๐๒,๕๐๐

(สี่ร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนสองพันห้าร้อยบาท

ถ้วน)

**หมายเหตุ** ราคานี้รวมค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง และภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % แล้ว ตามบัญชีนวัตกรรมไทย มิถุนายน ๒๕๖๐ ลำดับที่ ๖ รหัส ๐๑๐๑๐๐๖ สำนักงบประมาณ

ระบบโกงกางเทียม ๑ ต้น ประกอบด้วย

- ๑) ไม้โกงกางเทียม ยาว ๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ๒) รากโกงกางเทียม ขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๕ เมตร จำนวน ๔ ผืน

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

(นายณรงค์ อินทร์พันธุ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุวัช ควรรคิด)

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธัญญ์ศรุต เขียวชัยธนาธิป)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเกษแก้ว พราหมณ์ตะขบ)

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปริญญา ควรรคิด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสาวเกษแก้ว พราหมณ์ตะขบ)  
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ